



1. Глубину скважины под бетонирование  $L_{\delta}$  выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального дбарьера безопасности на штангах дбарьера безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный дбарьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
4. Варианты исполнения - см. Таблица 1 на листе 2.

Перв. проект  
Спроект. №  
Лист и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № подл.  
Изд. №

				<b>0P.0214.00.000</b>			
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3D с СББ на штанге V-типа, столб 60x60 под бетонирование			
Разраб.	Степанова						
Проб.	Соловьев						
Т.контр.	Придаников			Лист	1	Листов	2
Н.контр.							
Утв.							